



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ISO 9001:2015

www.ukzuz.cz

- Zásady správného nakládání s POR
- Informace o elektronickém vedení záznamů o použití POR
- Úprava požadavků na vedení evidence o použití hnojiv



Ing. Andrea Blažková
školení IP ovoce - 2025

Nákup přípravků na ochranu rostlin (POR)

- Nákup POR u distributora v ČR
- Nákup POR v jiném členském státu EU (**souběžný obchod pro vlastní použití** – před nákupem mimo ČR **vyřídít povolení na ÚKZÚZ – OPOR**, viz odkaz [Souběžný obchod \(UKZÚZ\) \(eagri.cz\)](http://eagri.cz) **nebo** nákup POR povoleného k použití pro vlastní potřebu formou vzájemného uznání z konkrétního státu EU – viz **Registr POR** – uznání osvědčení o OZ
- **Nákup pouze POR a pomocných prostředků, které jsou povoleny UKZÚZ.**
- **Nákup „POR pro profesionální uživatele“ od registrovaného distributora v ČR**
- **Nákup POR pro profes. uživatele – doložení osvědčení o OZ II./III. stupně**
- **Před nákupem u distributora a použitím POR (zásoby ve skladu)**

ověřit v „REGISTRU PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN“ na [webových stránkách ÚKZÚZ](http://www.ukzu.cz) – zda je POR povolen.

Přípravkypřípravky na ochranu rostlin nejprve důkladně posoudíme a poté bedlivě kontrolujeme jejich používání

PŘÍPRAVKY

Povolování POR a PP

Odborná způsobilost

Statistika POR a PP

Registrace distributorů

Pro aplikaci

Osvědčení o OZ

Kontrola POR

Vyhledávání v registru přípravků

Kritéria vyhledávání:

- Status povolení: Vzájemné uznání menšinového použití pro vlastní potřebu

Počet nalezených záznamů: 17

[Nové hledání] [Zrušit filtry] [Export do excelu]

Obchodní název	Evid. č.	Držitel povolení	BF	Název účinné látky	Konec platnosti rozhodnutí	Ukončení uvádění na trh	Ukončení používání	Aktuální stav rozhodnutí	Pozn.
Boomerang	0000-99V	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský		Spinosad (Spinosad)	15.03.2026			Platné rozhodnutí	2
Cuprozin Progress	0000-99V	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský		Hydroxid měďnatý (Copper hydroxide)	30.09.2025			Platné rozhodnutí	2
Decapryl-Pot	0000-99V	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský		Pyrimethanil (Pyrimethanil)	13.04.2025			Platné rozhodnutí	2

Úřední překlad osvědčení OZ. Tuto listinu je možné přeložit, tzv. **soudním překladatelem**. Informace jsou dostupné zde: <https://www.presto.cz/cz/preklad-uredni>

Před nákupem POR ve státě EU dle povolení ÚKZÚZ podat žádost o uznání osvědčení OZ v daném státě EU.

Registr distributorů Registr POR

Přehled vydaných osvědčení

Registr distributorů POR

Registr přípravků na ochranu rostlin

Seznam provozoven kontrolního testování

Seznam GEP stanic

Vedení seznamů o použití POR a pomocných prostředků

Web ÚKZÚZ/Přípravky/Registr POR/Vyhledávání v registru

<http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1570615683848>

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osívům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny trápí, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.



Vývoj povolení pro nové výsadby révy vinné v České republice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ÚKZÚZ O nás Pracovní příležitosti ÚKZÚZ varuje	Dovoz a vývoz rostlin Dovoz Vývoz Dřevěný obalový materiál	Hnojiva Registrace a schvalování Kontrola Kaly a sedimenty	Krmiva Registrace a schvalování Kontrola Dovoz
Laboratorní analýzy Pracoviště laboratoří Akreditace laboratoří Mezilaboratorní zkoušky MPZ	Odrůdy Registrace odrůd Ochrana práv k odrůdám Informace o odrůdách	Osivo a sadba Certifikace osiva a sadby Registrace a evidence provozovatelů Pověřování osob	Přípravky Povolování Kontrola Odborná způsobilost

Přípravkypřípravky na ochranu rostlin nejprve důkladně posoudíme a poté bedlivě kontrolujeme jejich pou

PŘÍPRAVKY

- Povolování POR a PP
- Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky
- Statistika POR a PP
- Registrace distributorů POR, 2D kódy
- Zařízení pro aplikaci POR
- Osvědčování způsobilosti ke GEP
- Kontrola POR
- Zprávy a publikace
- Legislativa
- Formuláře ke stažení
- Kontakty

Externí aplikace

- Přehled vydaných osvědčení
- Registr distributorů POR
- Registr přípravků na ochranu rostlin
- Seznam provozoven kontrolního testování
- Seznam GEP stanic

Úřední desky Pro média Právní předpisy Veřejné zakázky E-podatelna

eAGRI **Registr přípravků na ochranu rostlin**

Přihlásit se: [Přes jméno a](#)

Úvod

Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav z na ochranu rostlin povolené v České repub rostlinolékařské péči, ohlášené vzájemně u základní látky. Databáze je aktualizována 1

Údaje o přípravcích jsou také dostupné pro XML - více informací [zde](#). Údaje lze také st

Úvod

Registr

Vyhledávání v registru

- Tisk registru
- Export registru
- Novinky v registru
- Opatření ÚKZÚZ (omezení, zakazy)
- Ukončení uvádění na trh
- Ukončení užívání
- Přípravky povolené k profesionálnímu použití
- Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin



REGISTR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

V Registru POR na webu ÚKZÚZ se projeví změna v platnosti povolení po nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí ve vazbě na příslušného držitele povolení včetně data pro ukončení uvádění na trh a ukončení používání.

The screenshot shows the homepage of the 'Registr přípravků na ochranu rostlin' (Register of plant protection products). The top navigation bar includes links like 'Veřejné zakázky', 'Úřední desky', 'Tiskový servis', 'Kalendář akcí', 'Legislativa', 'Kontakty', and 'E-podatelna'. The main header features the logo and the title 'Registr přípravků na ochranu rostlin'. Below this is a search bar with the text 'Hledaný výraz' and buttons for 'Hledej' and 'Podrobné hledání'. A sidebar on the left contains a list of links, with several highlighted in red boxes. Blue arrows point from these boxes to descriptive text blocks. The main content area shows an 'Úvod' (Introduction) section with text about the application's purpose and data availability.

- Vyhledávání v registru** → Vyhledávání v registru podle názvu ÚL, plodiny, ŠO, biol. f.
- Opatření ÚKZÚZ (omezení zakazů)** → Opatření ÚKZÚZ (výsledky analýz vzorků POR – šarže POR)
- Ukončení uvádění na trh** → Ukončení uvádění na trh, **ukončení užívání POR**
- Přípravky povolené k profesionálnímu použití** → POR povolené pro profesionální použití

Kontrola používání povolených POR - požadavek CC (PPH 7/10)
- při aplikaci, ze záznamů o použití POR !!!!!



Sbírka právních předpisů – viz odkaz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - právní předpisy - SPP

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů						
ÚVOD FORMULÁŘE PRO VKLAD VYHLEDÁVÁNÍ METODICKÉ MATERIÁLY TVORBA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NOTIFIKACE						
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - právní předpisy						
EXPORT VÝSLEDKŮ V XLSX EXPORT VÝSLEDKŮ V CSV						
PUBLIKUJÍCÍ	ČÍSLO PRÁVNÍHO PŘEDPISU	DRUH PRÁVNÍHO PŘEDPISU	NÁZEV PRÁVNÍHO PŘEDPISU	DATUM VYHLÁŠENÍ	DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI	PLATNOST
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	38/2025	Nářízení	➤ Nařízení ÚKZÚZ na výjimku (120 dnů)			
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	37/2025	Nářízení	➤ Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití POR			
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	36/2025	Nářízení	➤ Nařízení ÚKZÚZ o povolení POR pro vlastní potřebu formou vzájemného uznání z konkrétního státu EU			
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	35/2025	Nářízení	➤ Nařízení ÚKZÚZ o MRO			
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	34/2025	Nářízení				
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	33/2025	Nářízení				
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	32/2025	Nářízení	Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Sivanto Energy	27.03.2025	11.04.2025	Platné
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský IČO: 00020338	31/2025	Nářízení	Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku Reglone, Beretta, Dragoon	25.03.2025	09.04.2025	Bude zrušeno k 26.09.2025

Registr POR – Režim výroby

V Registru POR jsou obsaženy **POR a pomocné prostředky na ochranu rostlin, které ÚKZÚZ na základě žádosti a následného řízení povolil** k uvádění na trh a používání na území ČR.

V Registru POR lze vyhledat i vzájemně uznané pomocné prostředky uvedené na trh dle nařízení EU 2019/515, které byly do databáze doplněny v návaznosti na oznámení distributorů těchto pomocných prostředků. Resp., do Registru POR byly a budou doplňovány vzájemně uznané pomocné prostředky uvedené na trh dle nařízení EU 2019/515 na základě doručených oznámení distributorů (§ 54 odst. 3 a 4 zákona o rostlinolékařské péči).

V Registru POR je položka „**Režim výroby**“, kde lze z nabídky vybrat a vyhledat:

- **POR povolené ÚKZÚZ**
- **Pomocné prostředky na ochranu rostlin (PP) povolené ÚKZÚZ**
- **Základní látky**
- **Vzájemně uznané pomocné prostředky uvedené na trh dle nařízení EU 2019/515 ohlášené distributory**



Vyhledávání v registru POR – Režim výroby

Registr přípravků na ochranu rostlin

Hledej Podrobné

Přihlásit se: [Přes jméno a heslo](#) | [Přes datovou schránku](#) | [Přes identifikátor](#)

 Vyhledávání v registru přípravků

Zadejte kritéria dotazu, např. název přípravku na ochranu rostlin (POR) a plodinu, nebo výběrem z nabídky Režim vý
POR povolených ÚKZÚZ nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) povolených ÚKZÚZ nebo vzájemně ozna
distributory nebo základní látky. Vyhledávací kritéria jsou nepovinná. Pro výpis všech výrobků (POR, PP, základních lá
vyhledat.

Obchodní název:

Režim výroby: ---vše---

Evidenční číslo: ---vše---

Držitel povolení: POR povolené ÚKZÚZ

PP povolené ÚKZÚZ

Základní látky

Plodina, oblast použití: Vzájemně uznané PP - ohlášené

Skupina plodin:	---vše---	
-----------------	-----------	--

Výběr dle omezení pro použití: ☒ Nepoužito

☐ Výběr z předdefinovaných filtrů

☐ Výběr ze všech hodnocených údajů

Aktuální stav rozhodnutí: ---vše---Moření osiva: ---vše---

Biologická funkce: ---vše---

Název účinné látky:

Skupina účinné látky:

Více vyhledávacích kritérií 

Vyhledat

Vyčistit formulář

Vyhledávání v registru přípravků

Kritéria vyhledávání:

- **Režim výrobku:** Vzájemně uznané PP - ohlášené

Počet nalezených záznamů: 127

[\[Nové hledání\]](#) [\[Zrušit filtry\]](#) [\[Export do excelu\]](#)

Obchodní název ↓	Evid. č. ↓	Držitel povolení ↓	BF ↓	Název účinné látky ↓	Konec platnosti rozhodnutí ↓	Ukončení uvádění na trh ↓	Ukončení používání ↓	Aktuální stav rozhodnutí ↓	Pozn.
Adalia-System		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
Adaptic		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
ADHERE		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
Adjuvinn		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
ALTIVATE ME		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
AMBLYCAcontrol		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
AMBLYcontrol		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
Amblyseius-System		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	
Andersoni-System		Neuvedeno		Neuvedeno (-)				Platné rozhodnutí	



Vyhledání seznamu povolených POR – např. rodenticidů v Registru POR

Veřejné zakázky Úřední desky Tiskový servis Kalendář akcí Legislativa Kontakty E-podatelna Česky English

 **Registr přípravků na ochranu rostlin**

eAGRI ▶ Hledaný výraz Hledej Podrobné hledání ▶

[Ústřední kontrolní a...](#) > [Přípravky na ochranu...](#) > [Přihlásit](#)

Vyhledávání v registru přípravků

Zadejte kritéria dotazu pro registrované přípravky na ochranu rostlin (POR), další prostředky na ochranu rostlin a souběžné přípravky. Vyhledávací kritéria jsou nepovinná. Pro výpis všech registrovaných přípravků stiskněte tlačítko vyhledat.

Obchodní název:

Evidenční číslo:

Držitel povolení:

Škodlivý organismus, jiný účel použití:

Plodina, oblast použití:

Skupina plodin:

Výběr dle omezení pro použití: ☒ Nepoužito ☐ Výběr z předdefinovaných filtrů ☐ Výběr ze všech hodnocených údajů

Aktuální stav rozhodnutí:

Moření osiva:

Biologická funkce:

Název účinné látky:

Skupina účinné látky:

[Více vyhledávacích kritérií](#) 

Vyhledat Vyčistit formulář

Platné + do spotřebování

rodenticid

Např. zadání kritérií pro vyhledání:

biologická funkce: rodenticid

aktuální stav rozhodnutí: platné + do spotřebování zásob



Seznam povolených rodenticidů v Registru POR (k 10.4.2025 – 12)

Kritéria vyhledávání:									
Biologická funkce: Rodenticid Aktuální stav rozhodnutí: Platné rozhodnutí + Do spotřebování zásob									
Počet nalezených záznamů: 12									
[Nové hledání] [Zrušit filtry] [Export do excelu]									
Obchodní název ↓	Evid. č. ↕	Držitel povolení ↕	BF ↕	Název účinné látky ↕	Konec platnosti rozhodnutí ↕	Ukončení uvádění na trh ↕	Ukončení používání ↕	Aktuální stav rozhodnutí ↕	Pozn.
Arvalin Forte	5114-1	Detia Freyberg GmbH.	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
Delicia Gastoxin	2030-1	Delicia Freyberg GmbH.	I, R	Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	30.11.2027	30.11.2027	30.11.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
Quickphos Pellets 56 GE	5185-0	UPL Holdings Coöperatief U.A.	I, R, TA	Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	30.11.2027	30.11.2027	30.11.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
Quickphos Pellets 56 GE	5185-0	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	I, R, TA	Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	30.11.2027	30.11.2027	30.11.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
Quickphos Tablets 56 GE	5186-0	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	I, R, TA	Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	30.11.2027	30.11.2027	30.11.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
Quickphos Tablets 56 GE	5186-0	UPL Holdings Coöperatief U.A.	I, R, TA	Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	30.11.2027	30.11.2027	30.11.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
Ratron Giftweizen	5071-0V	Statek Miroslav, a.s.	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	Platné rozhodnutí	2 7 ▶
Ratron GL	5070-0	frunol delicia GmbH.	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	Platné rozhodnutí	7 ▶
Ratron GW	5071-0	frunol delicia GmbH.	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	Platné rozhodnutí	7 ▶
Ratron ST	5072-0	frunol delicia GmbH.	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	Platné rozhodnutí	7 ▶
Stutox II	5114-0	Detia Freyberg GmbH.	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶
WÜLFEL - přípravek k hubení	5563-0	Chemische Fabrik Wulfel GmbH & Co. KG	R	Fosfid zinečnatý (Zinc phosphide)	31.12.2027	31.12.2027	31.12.2027	Platné rozhodnutí	7 ▶



Oznamovací povinnost před aplikací POR - rodenticidů ve venkovním prostředí

Od 1. 7. 2023 je oznamovací povinnost **3 dny před aplikací rodenticidů pouze vůči ÚKZÚZ, a to na všech pozemcích**, bez ohledu na to, zda je pozemek součástí honitby, či ne.

Nejčastěji je oznamována aplikace Stutox II a Ratron GW.

Na webových stránkách ÚKZÚZ je zveřejněn aktualizovaný formulář.

<https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/formulare-ke-stazeni/ostatni-formulare/oznameni-aplikace-pripravku-pro-hubeni-1.html>

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců

podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v provedení podle § 9
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“), ve znění pozdějších předpisů

**Oznamuji tímto aplikaci přípravku na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“) k hubení hlodavců
(rodenticidu) na pozemku ve venkovním prostředí**

Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ÚKZÚZ“).

1) Identifikační údaje o ošetřovateli porostu:

(PO: název, sídlo, IČ; FO: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození/IČ)



Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

oznamovací povinnost vůči uživateli honitby (§ 10 odst. 3)

§ 10

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

(3) K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni

a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin,

b) provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklizeného pozemku k jeho okraji,

c) provozovatelé silážních jam a krechtů provádět opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře.



Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti - oznamovací povinnost vůči uživateli honitby

LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů

Druh výpisu: **Tisk příslušnosti DPB k honitbám** Vyhotovil: Andrea Blažková 10.04.2025 15:11

Platnost výpisu k: **10.4.2025**
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Evidované údaje o uživateli:

Registrační číslo:	34373
Obchodní jméno:	Bobrava a.s.
Příjmení a jméno:	
Adresa:	Moravany, Moravany, Modřická, 205
Jednotný identifikátor pro dotace:	1000017656
IČ:	60747668

Evidované údaje o DPB:

Poř.	Čtverec	Kód DPB	Majoritní k.ú.	Kul.	Vým. [ha]	Kód honitby	Název honitby	Příslušnost k ORP
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	600-1160	0407/7	Moravany u Brna	R	1,95	CZ6216101014	Moravany	Městský úřad Šlapanice
2	600-1160	0407/8	Moravany u Brna	U	0,10	CZ6216101014	Moravany	Městský úřad Šlapanice
3	600-1160	0407/9	Moravany u Brna	R	29,64	CZ6216101014	Moravany	Městský úřad Šlapanice
4	600-1160	0408/4	Moravany u Brna	R	6,54	CZ6216101014	Moravany	Městský úřad Šlapanice
5	600-1160	0601/10	Moravany u Brna	R	19,69	CZ6216101014	Moravany	Městský úřad Šlapanice

Dotčené ORP:

CZ6203A00017 nebovební, Magistrát Brno, Dominikánská nám 1, 601 67, tel: 542173500

CZ6216101013 Modřice, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, tel: 533304315
CZ6216101014 Moravany, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, tel: 533304315
CZ6216110007 Bobrava Nebovidy - Ostopovice, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, tel: 533304315
CZ6216110012 Želešice, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, tel: 533304315

Poučení: Kontakt na konkrétní honitbu poskytne příslušná obec s rozšířenou působností .



Oznamovací povinnost před aplikací POR označených jako **nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely**


Stav od 1. 7. 2023

Nejpozději **2 dny před** provedením aplikace POR označených jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely má **uživatel pozemku** povinnost oznámit záměr chovatelům včel, jejichž adresa elektronické pošty (e-mail) je uvedena v LPIS (po kliknutí na DPB – záložka „**Včely v okolí**“ – seznam chovatelů včel **v okruhu 2 km**, kteří mají uveden e-mail).

Náležitosti oznámení budou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 327/2012 Sb., jejíž novela je v legislativním procesu. Po nabytí účinnosti bude o této skutečnosti veřejnost informována na webových stránkách ÚKZÚZ.



Oznamovací povinnost před aplikací POR označených jako **nebezpečné a zvláště nebezpečné pro včely**



DPB: 3308/4 (560-1140) 20.02.2024

Základní Podrobné Historie Plodiny **Včely v okolí** Eroze 2019+ Nová eroze NS EVP Eroze 2016

Včely CZ 89818475

Vyberte vzdálenost v km pro nápočet včelích provozoven v okolí: **2**

Aktualizovat data 20.02.2024 10:27:10

Reg. číslo	Majitel	Adresa	KU	Parcela	Telefon	Email
CZ 90507663	František Kopa	Otaslavice 562, 79806	Otaslavice	1739/1	777 340 485	kopaf@sez...
CZ 89431140	František Šuster	Prostějov, Domamyslice, Na...	Otaslavice	3095	734134390	fr.suster@s...
CZ 90476354	GREGOR RADEK	Určice 469, 79804	Otaslavice	3279	777 218 323	gregor.rade...
CZ 90398223	GREPL PAVEL	Brodek u Prostějova, Květn...	Otaslavice	4022	602529354	pavelgrepl...
CZ 89843697	HÁLA ONDŘEJ	Myslejívice 139, 79805	Otaslavice	63	605 118 715	ondra.hala...
CZ 90663194	HENIKOVÁ PAVLINA	Prostějov, Mozartova 3805/...	Vincencov		739 036 525	pavlina.heni...
CZ 89791565	HLOUŠEK SVATOPLUK	Otaslavice 362, 79806	Otaslavice		777 973 543	
CZ 89613591	HÝBL FRANTIŠEK	Otaslavice 407, 79806	Otaslavice		725 517 072	
CZ 89805011					725 517 072	
CZ 90663206					671	radek.henik...
CZ 90180851						muza.jz@se...
CZ 89613579						petr-jansky...
CZ 89804010						petr-jansky...
CZ 89804021						petr-jansky...
CZ 90695481						leos.jurasek...
CZ 90110719					71 204	marta.juras...
CZ 89613614	KALÁB JOSEF	Otaslavice 299, 79806	Otaslavice		420733268 606	josef.kalab...
CZ 90063761	KALÁB JOSEF	Otaslavice 299, 79806	Vincencov		+420733268 606	josef.kalab...
CZ 90548769	KAŠPÁREK LUDVÍK	Otaslavice 400, 79806	Otaslavice		773 637 163	zdeludkas@...
CZ 90219427	Luděk Urda	Vincencov 61, 79804	Vincencov		775 712 288	luděk.urda...
CZ 90672082	Markéta Patková	Otaslavice 83, 79806	Otaslavice	4281	605 711 656	kveticko@s...
CZ 90364653	NAVRÁTIL JIŘÍ	Prostějov, Wolfova 4007/11...	Kobylničky	343	774 822 364	
CZ 89613603	NEDĚLNÍK MIROSLAV	Otaslavice 55, 79806	Otaslavice	167	731 116 110	nedelnikovi...
CZ 90202261	VČELKOVÁ MARTA	Otaslavice 425, 79806	Otaslavice	1512	721 426 276	
CZ 90570067	VLÁČILOVÁ RENÁTA	Olomouc, Nemilany, Kožuša...	Otaslavice	1794/1	604669739, 737...	vlacilpepa@...
CZ 90292989	Vladimír Slouka	Otaslavice 576, 79806	Otaslavice	752/1		vslouka@se...
CZ 89613625	Vojtěch Krejčí	Otaslavice 63, 79806	Otaslavice	4022	508 370 100	krejciabazant...

Oznámit jen těm, co mají e-mail.



Oznamovací povinnost před aplikací POR označených jako **nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely**

Do nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 327/2012 Sb. budou v oznámení uvedeny tyto údaje:

V oznámení o plánované aplikaci **POR nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely** **uvede uživatel pozemku** následující údaje:

- a) **obchodní název POR nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě**, popř. směs přípravků, která obsahuje POR označený jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem,
- b) **identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace POR** uvedených výše (např. údaje z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku),
- c) **datum aplikace a**
- d) **kdo oznámení posílá** – identifikace uživatele pozemku – název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).



Ochrana včel při použití POR

- Pokud směs neobsahuje žádný POR nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely, oznamovací povinnost se na tuto směs nevztahuje, ale je nutné při aplikaci této směsi, která se stává nebezpečnou pro včely dodržet opatření, jako při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.
- Tzn.. aplikovat tuto **směs nebo POR nebezpečný pro včely** na „porost navštěvovaný včelami“ **po ukončení denního letu včel, nejpozději do 23. hodiny příslušného dne.**
- Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu lze porost navštěvovaný včelami ošetřit POR, pokud teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.
- Před aplikací POR je třeba posoudit, zda se jedná o „porost navštěvovaný včelami“, který je definován v § 2 písm. a) vyhlášky č. 327/2012 Sb., v platném znění, tj. porost, kde bude na jednom metru čtverečním v den aplikace průměrně více než 2 kvetoucí rostliny včetně plevelů navštěvované včelami.
- Pokud se nejedná o porost navštěvovaný včelami, LZE ošetření provést mimo výše uvedenou dobu (v době denního letu včel).
- Pokud se **v okolí pozemku nacházejí kvetoucí stromy, keře a další kvetoucí porosty, musí být přípravek nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely v době, kdy včely létají, aplikován v takové vzdálenosti, aby na ně přípravek nedopadl,** a to s přihlédnutím k síle a směru větru a použitému zařízení pro aplikaci POR. Toto platí i při setí osiva namořeného POR nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro včely.



Ochrana včel při použití POR

- **Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely** při použití samostatně nebo směsi dvou POR, kdy minimálně jeden přípravek ve směsi (TM) je označen jako nebezpečný pro včely, **nesmí být aplikován na „porost navštěvovaný včelami, na stromy a keře v květu, při výskytu medovice a mimokvětního nektaru, které navštěvují včely“.**
- Ustanovením **§ 5a vyhlášky č. 327/2012 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů jsou **stanovena pravidla pro aplikaci POR nebo směsí po sobě** (např. v rámci jednoho dne) s přihlédnutím k opatřením, která musí být dodržena při aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely, a to za účelem snížení reziduální zátěže opylovačů.

„Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, § 4 a § 5 odst. 1. **Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.**“



Možnosti aplikace POR, směsí po sobě dle stavu porostu a rizikovosti POR pro včely (§ 5a vyhl.)

Stav porostu	I. v pořadí	II. v pořadí	Podmínky aplikace mezi I. a II. postřikem
Navštěvovaný včelami	Jeden přípravek Bez omezení	Jeden přípravek Bez omezení	Oba možno v době letu, nemusí se dodržet 12 hodin odstup, může dříve
Navštěvovaný včelami	Jeden přípravek Bez omezení	Jeden přípravek nebezpečný nebo směs nebezpečná pro včely	I. v době denního letu včel II. nemusí se dodržet 12 hodin, pokud by ještě včely létaly, tzn. musí se aplikovat až po ukončení denního letu včel (hodinu po západu slunce), nejpozději do 23. hodiny
Navštěvovaný včelami	Jeden přípravek nebezpečný nebo směs nebezpečná pro včely	Jeden přípravek Bez omezení	I. Nebezpečný - po ukončení denního letu včel, nejpozději do 23. hodiny, II. min. za 12 hodin po I. aplikaci POR nebo směsi
Navštěvovaný včelami	Jeden přípravek nebezpečný nebo směs nebezpečná pro včely	Jeden přípravek nebezpečný nebo směs nebezpečná pro včely	I. po ukončení denního letu včel, nejpozději do 23. hodiny, II. opět po ukončení denního letu včel do 23. hodiny, <u>nemusí se dodržet 12 hodin, přednost má ochrana včel</u>
Nenavštěvovaný včelami	Jeden přípravek nebezpečný nebo jeden zvlášť nebezpečný nebo směs nebezpečná pro včely	Jeden přípravek Bez omezení	I. lze provést v době denního letu včel, ale II. musí se dodržet min. 12 hodin odstup



Registr DISTRIBUTORŮ POR (k 10.4.2025 – 324)

<https://mze.gov.cz/public/app/eagriapp/ro/Prehled/?POR=A>

Přehled registrovaných subjektů

Registr distributorů POR

Dřevěný obalový materiál

Registr distributorů POR

Export do Excelu

Export do CSV

Export do XML

Filtrovat

Vyčistit filtry

Zadání kritérií vyhledávání – např. název „Subjektu“

Subjekt =

Adresa =

SZR ID =

IČO =

Reg. číslo =

Datum registrace =

Datum pozastavení =

Subjekt	
AgroProtec s.r.o.	[provozovny] Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd
Ridex s.r.o.	[provozovny] Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem
ZZN Pelhřimov a. s.	[provozovny] Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov
COUNTRY-CHEM s.r.o.	[provozovny] Petra Bezruče 1403/11, 748 01 Hlučín
CHEM-BAR s.r.o.	[provozovny] Dublovice 2, 262 51 Dublovice
AgriStar - agrochemicals s.r.o.	[provozovny] Liboš 98, 783 13 Liboš
Trio - D spol. s r.o.	[provozovny] Chotíkovská 161/23, 318 00 Plzeň 9-Malesice
AGROKOP CZ, a.s.	[provozovny] Spojovací 1343, 674 01 Střítež
BENAGRO s.r.o.	[provozovny] Krsice 68, 398 04 Čimelice
Zetaspol, s.r.o.	[provozovny] U Parku 205, 798 21 Bedihošť
Celkem záznamů: 324	

Zapnutí filtru

Upozornění:

Povinnost být v ČR registrován jako distributor „POR pro profesionální použití“ se týká subjektů, jenž nakoupená balení přípravků dále uvádějí na trh (dle čl. 3 bod 9 Nařízení EU č. 1107/2009).

Netýká se subjektů, které fakturují službu, tj. aplikaci POR na objednávku jiného subjektu (s rozdílným IČ).



Minimální požadavky pro POR (od 1.4.2023) = požadavky ze zákona č. 326/2004 Sb.

Podmínkou pro poskytnutí dotace u žadatelů o AEKO, EZ (od 2023) a Celofaremní ekoplatbu v rámci přímých plateb (od 2023) je **dodržování minimálních požadavků pro skladování a používání POR:**

MINIM POR 1 a MINIM POR 2 (§ 16 NV č. 73/2023 Sb. - § 46 a § 49 zákona o rostlinolékařské péči).

MINIM. POR 1: „Zajistil žadatel použití „přípravku pro profesionální uživatele“, který získal od registrovaného distributora, nebo u něhož je držitelem povolení“.

MINIM. POR 2: „Zajistil žadatel skladování „přípravku pro profesionální uživatele“, který obdržel od registrovaného distributora, nebo u něhož je držitelem povolení“.

V této souvislosti je třeba pamatovat na to, že **subjekt podnikající na území ČR, od něhož získá uživatel pozemku POR pro profesionální uživatele, musí být zaregistrován v Registru distributorů POR, jelikož uvádí POR na trh.** K ověření je možné využít **Registr distributorů POR.**

Týká se to i situací, kdy první subjekt nakoupí POR a přefakturuje POR druhému za účelem použití. Tímto došlo k uvedení POR na trh a na první subjekt se již vztahuje povinnost registrace jako distributor POR.

Pokud by šlo o subjekt, který poskytuje služby v ochraně rostlin, tzn., POR na svoje IČO nakoupí a na objednávku druhého subjektu (jiné IČO) použije na jeho pozemcích, tak se nejedná o uvádění na trh, ale poskytnutí služby ve formě aplikace POR nakoupených prvním subjektem (zhotovitelem).



SKLADOVÁNÍ POR

Správným skladováním POR a pomocných prostředků (PP) se rozumí **přehledné a oddělené uskladnění POR, PP**

- **od jiných látek a materiálů** např. barvy, laky, rozpouštědla, ropné výrobky, které by mohly ovlivnit jejich vlastnosti,
- **od POR a PP určených k likvidaci jako odpad,**
- **od POR a PP s prošlou dobou použitelnosti,**
- **od POR a PP určených k vrácení dodavateli,**

➤ **Skladování POR, PP v originálních obalech s etiketou.**

Skladování POR, PP od nákupu do aplikace:

- **ve skladech, částech stavby či v uzamykatelné místnosti,**

s kapacitou maximálně 1 t přípravků (příruční sklady)


- **nebo ve skladech POR s kapacitou nad 1 t.**

Technické požadavky na stavby jsou uvedeny **vyhláše č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (účinnost od 1.7.2024), požadavky na příruční sklad** (§ 6 písm. c), § 90 písm. e), příloha č. 13, část 5, bod 5.6 vyhl. č. 146/2024 Sb.), **požadavky na sklad POR/PP nad 1 t** (§ 90 písm. e), příloha č. 13, část 5, bod 5.1 – 5.5 vyhl. č. 146/2024 Sb.)

- **Skladování POR, PP v souladu s podmínkami na etiketě POR** (v rámci rozmezí teploty vzduchu), **sklad musí být uzamčený, odvětratelný s možností temperování a sledování teploty vzduchu.**
- **Oddělené ukládání znečištěných a prázdných obalů, osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů.**
- **O příjmu a výdeji POR a PP je nezbytné vést průběžně dokladovou evidenci** včetně evidence o POR s prošlou dobou použitelnosti.



Dodržování zákazu používání POR s omezením v OPVZ II. stupně zdrojů pitné vody (PPH 7.5), ze záznamů o použití POR a analýzou odebraných vzorků rostlin/půdy



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí

➤ § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči (od 1.12.2017)

Zákaz aplikace POR klasifikovaných jako

- mutagenní v zárodečných buňkách (H 340),
- karcinogenní (H 350, H 350i),
- toxické pro reprodukci (H 360 včetně doplň. kódů),
- senzibilizující dýchací cesty (H 334)

na pozemcích, na nichž se nachází oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel (zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, veřejná pohřebiště, sportoviště, rekreační plochy, areály škol, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení) **a na zastavěných stavebních pozemcích (dále jen "vymezené území") a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů**, není-li na etiketě přípravku uvedena vzdálenost delší (např. od okraje ošetřovaného pozemku – dle rozhodnutí ÚKZÚZ)

➤ **OV na ochranu zdraví lidí** přiděluje Státní zdravotní ústav v rámci povolovacího řízení vedeného ÚKZÚZ (5, 10, 20 m a více).

➤ **Před aplikací POR** dle bezpečnostního listu/etikety POR zjistit klasifikaci POR (H větu) a podle toho vynechat OV. Pokud by došlo ke zpřísnění klasifikace a POR bude mít H větu dle § 52b odst. 3 zákona a na etiketě nebude žádná OV nebo menší, než 20 m, je nutné dodržet OV 20 m.

➤ Kontrola dodržování OV na ochranu zdraví lidí je součástí kontrol používání POR a u žadatelů o dotace je jednou z podmínek pro poskytnutí dotací (PPH 7.11).



Postup vyhledání POR s OV na ochrana zdraví lidí

Postup vyhledání POR, které mají uvedenu příslušnou H větu dle § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči v rozhodnutí o povolení POR *nebo mají „H větu dle klasifikace oznámené držiteli povolení“* a ochrannou vzdálenost přidělenou SZÚ, je zveřejněn na webu ÚKZÚZ – [Přípravky/Zprávy a publikace](#)/ Ostatní články a publikace - viz odkaz

<https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/-q422261---qU3ZU7ko/informace-k-vyhledavani-por-v-registru>

Vyhledávání v registru přípravků

Zadejte kritéria dotazu, např. název přípravku na ochranu rostlin (POR) a plodinu, nebo POR povolených ÚKZÚZ nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) povolených distributory nebo základní látky. Vyhledávací kritéria jsou nepovinná. Pro výpis všech vyhledat.

Obchodní název:

Režim výroby:

Evidenční číslo:

Držitel povolení:

Škodlivý organismus, jiný účel použití:

Plodina, oblast použití:

Skupina plodin:

Výběr dle omezení pro použití: ☐ Nepoužito
☐ Výběr z předdefinovaných filtrů
☒ Výběr ze všech hodnocených údajů

Aktuální stav rozhodnutí:

Moření osiva:

Biologická funkce:

Název účinné látky:

Skupina účinné látky:

[Více vyhledávacích kritérií](#)

☒ Ochranná pásma vod	Ano	Ne
☒ Riziko pro včely	Ano	Ne
☒ Riziko pro savce	Ano	Ne
☒ Riziko pro ptáky	Ano	Ne
☒ Riziko pro ostatní necílové členovce	Ano	Ne
☒ Riziko pro půdní makroorganismy	Ano	Ne
☒ Riziko pro půdní mikroorganismy	Ano	Ne
☒ Riziko pro necílové rostliny	Ano	Ne
☒ Riziko pro vodní organismy	Ano	Ne
☒ Zvláštní rizika pro lidské zdraví	Ano	Ne
☒ Bezpečnostní opatření	Ano	Ne
Bez označení	☐	☐
Celý ochranný oblek po použití vyperte	☐	☐
Jestliže přípravek hoří, nevdechujte kouř a opusťte zasažený prostor	☐	☐
Návnady zakryjte	☐	☐
Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu zdraví lidí	☒	☐
Ošetřený prostor (skleník) vyvětrejte	☐	☐
Po zasažení kůže přípravek odstraňte a poté opláchněte	☐	☐
☒ Riziko pro životní prostředí	Ano	Ne
☒ H věty - úplný seznam	Ano	Ne
☒ EUH věty	Ano	Ne
☒ Klasifikace (CLP)	Ano	Ne



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí – LPIS (indikativní vrstva)

- V definici „**Oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel**“ (podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/2004 sb.) je uvedeno „zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, veřejná pohřebiště, sportoviště, rekreační plochy....., což je třeba vykládat tak, že se nejedná o úplný výčet těchto oblastí, ale o seznam „hlavních oblastí“ s výskytem široké veřejnosti a zranitelných skupin obyvatel.
- **Do LPIS byla v září 2020** aplikována „indikativní“ mapová vrstva „**Oblasti ochrany osob**“, kterou naleznete v LPIS ve stromečku vrstev v uzlu „**Podkladové vrstvy**“.
- Termín „indikativní“ mapová vrstva je uveden záměrně, protože **byla vytvářena na základě mapových podkladů, které vůči reálnému stavu na zemském povrchu či právnímu výkladu mohou vykazovat určité odchylky** – jako příklad lze uvést např. podkladovou vrstvu cestní sítě, kde je v podkladové vrstvě **vyznačen střed cesty, nikoli její okraje**.



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí/ LPIS/ Oblasti ochrany osob - indikativní vrstva

Layer List (Left Sidebar):

- Najít uzel nebo vrstvu
- Stanovisko vceřev
- Kompostárny
- Provozovny
- Katastr
- Nálezky supervizi
- Kontroly IACS
- Kontroly ND
- Geoprost. JŽ od r. 2023
- Geoprost. JŽ do r. 2022
- Geoprostorové zařízení 23+
- Geoprostor ZZP 2023
- Geoprost. ALS/ZLS
- Dotace
- Množitelské porosty
- Životní prostředí
- Uzavřené pěstební oblasti
- MRO
- Honitby
- Buffery (ochranná pásma)
- Hnojště
- PSK
- Vinice
- Podkladové vrstvy
- Mapový podklad
- Hranice územních celků (R)
- Geonames - názvy
- ZABAGED**
- Obl. ochr. osob - indikativ.**
- Infobody

Search Bar (Top): U: 34373 0601/17 9601/2

Map Information (Bottom Left):
Scale = 1 : 2500
100 m
0601/17 R 7,79 ha
Bobrava a.s.
ID: 34373
-599873.09556, -1166534.98854

Information Panel (Right Sidebar):

DPB: 0601/17 (600-1160)

Základní info

Geografické informace

Průměrná nadm. výška [m]:	225,48
Průměrná sklonitost [°]:	4,11
Obvod [m]:	1178,46
Rozměr expozice [°]:	
Vzd. od obl. ochr. osob - ind. [m]:	2,71
Mapový čtverec:	600-1160
Mapový list:	24-34-09
Map. list 1:5000:	Brno 9-3

Voda info

ZCHU a NATURA info

AEO info

AEKO 2023+ Info

Mokřad

Vymezení Enviro

Údaje o zalesnění

Údaje LFA/ANC

Překryv s BPEJ a určení druhu půdy

Ostatní

Obnova travního porostu

Změna kultury T

Změna kultury na G

Změna kultury na U

Orientace na svět. strany

Pásky kolem vod pro ekoplatbu

Půdy bohaté na uhlík na kultuře R

Nepříznivé přírodní podmínky

Honitby



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí


- Mezi oblasti, kde se vyskytují osoby a je třeba snížit nežádoucí účinky spojené s aplikací rizikových POR dodržením ochranné vzdálenosti, **patří zastavěné stavební pozemky a jejich okolí** (např. rodinné domy a jejich okolí, tj. zahrady, přístupové cesty).

Za oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel lze považovat také:


- cyklostezky, které spojují např. místní části obce nebo města, které jsou využívány veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel,
- zastávky autobusu, železniční stanice,
- parkoviště (např. v okolí nákupních center, benzínové stanice),
- silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty z obce, města např.
k zastávce autobusu, vlaku, k veřejnému pohřebišti, hřišti, sportovnímu areálu, k areálu
zdravotnického zařízení, zařízení poskytujícího léčebnou péči,
- silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty ke kulturnímu objektu (hradu, zámku atd.)
a k areálu s poznávací funkcí (botanické zahradě, ZOO, skanzenu, muzeu) atd.
- Technicky není možné v LPIS znázornit pouze část silnic, udržovaných cest, které využívá široká veřejnost např. při přemísťování na zastávku autobusu nebo ze zastávky, při přemísťování z obce na pohřebiště umístěné mimo obec atd., a proto je nutné vycházet při aplikaci POR s ochrannou vzdáleností z místní znalosti okolí obhospodařovaných pozemků.



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí - Cyklostezka



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí

The screenshot displays a GIS application interface for managing land use and environmental data. The central map area shows an aerial view with a red buffer area (DPB: 2806/5) and a green buffer area (DPB: 2812-0). The left sidebar contains a list of layers, including 'EVP', 'Stanoviště včelstev', 'Provozovny', 'Katastr', 'Nálezy supervizí', 'Kontroly IACS', 'Geoprostorová žádost', 'Dotace', 'Životní prostředí', 'Uzavřené pěstební oblasti', 'Honitby', 'Buffery (ochranná pásma)', 'Hnojiště', 'PSK', 'Vínice', 'Podkladové vrstvy', 'Mapový podklad', 'Hranice územních celků (R)', 'Geonames - názvy', and 'ZABAGED'. The 'ZABAGED' layer is currently selected. The right sidebar features a search bar, a 'Vyhledat v Registru subjektů' button, and a 'Nový buffer' form. The 'Nový buffer' form includes a dropdown menu for 'Typ pásma' (Type of buffer) with options: 'Pásma na ochranu zdraví lidí', 'Pásma na ochranu zdraví lidí', 'Pásma od definovaných sousedních DPB', 'Pásma kolem obvodu pozemku', 'Pásma kolem vod', and 'Pásma svažité půdy kolem vod'. The 'Pásma na ochranu zdraví lidí' option is selected. The form also includes fields for 'Stav dat k:', 'Šířka:', and 'Poznámka:', and buttons for 'Odeslat' (Send) and 'Storno' (Cancel). Below the form is a table with columns: 'Typ', 'Platnost', 'Vým.(ha)', 'Šířka', 'Rozdíl', 'Dne', and 'Poznámka'.

Scale = 1 : 1500
50 m

DPB: 2806/5 (570-1160) 09.02.2022 UZ

Typ pásma: Pásma na ochranu zdraví lidí

Stav dat k:

Šířka:


Poznámka:

Odeslat Storno

Typ	Platnost	Vým.(ha)	Šířka	Rozdíl	Dne	Poznámka
-----	----------	----------	-------	--------	-----	----------



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí



The screenshot displays a GIS application interface. On the left, an aerial map shows a brown field, a road, and green fields. A green buffer zone is outlined around a specific area. A scale bar at the bottom left indicates a scale of 1:1500 and a distance of 50 meters. The right side of the interface contains a search bar with 'Bučovice' and a search button. Below the search bar, there are fields for 'U: 64167', 'U: 6421', and '2806/5'. A green bar displays 'DPB: 2806/5 (570-1160)' and the date '09.02.2022'. A navigation bar includes buttons for 'Katastr', 'Historie', 'Dotace', 'Včely v okolí', 'Nová eroze', 'NS', 'DNP', 'EVP', and 'Buffery'. The 'Nový buffer' form has the following fields:


- Typ pásma: Pásma na ochranu zdraví lidí
- Stav dat k: 09.02.2022
- Šířka: 10
- Poznámka: (empty text area)

Buttons 'Odeslat' and 'Storno' are located below the form. A table below the form shows the following data:

	Typ	Platnost	Vým.(ha)	Šířka	Rozdíl	Dne	Poznámka
	ZDRLI	09.02.2022	0,0900	10,00	7,0400	09.02.2022	



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí




Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí

Buffer s mapou na DPB

Vyhotovil: Blažková Andrea 09.02.2022 10:45

Čtverec	Zkr. kód	Uživatel	Typ pásma	Platnost k	Šířka [m]	Výměra [ha]	Autor	Datum	Sousední DPB / Poznámka
570-1160	2806/5	Michal Brázdil	Pásma na ochranu zdraví lidí	09.02.2022	10	0.09	Blažková Andrea	09.02.2022	



Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí

- Podle § 52b odst. 3 zákona o RLP **může obec „hranice vymezeného území v odůvodněných případech nařízením obce rozšířit**; takto rozšířené hranice musí být vedeny po hranicích parcel.“
- Jedná se např. o **nařízení města Říčany č. 4/2020**, kterým se rozšiřuje území, na němž je zakázáno používat přípravky spadající klasifikací CLP pod § 52b odst. 3 zákona o RLP – viz odkaz níže.
<https://info.ricany.cz/mesto/vyhlasiky-a-narizeni-r528>
- **V LPIS nejsou tyto oblasti rozšířené obcí obsaženy.**
- Vzhledem k definici „oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel“, která není stoprocentním výčtem všech oblastí a situací, od nichž je třeba ochrannou vzdálenost stanovenou u některých POR dodržovat a s ohledem na podkladovou indikativní vrstvu těchto oblastí v LPIS, která také není 100 % zobrazením všech těchto oblastí, je třeba zohlednit při aplikaci POR s ochrannou vzdáleností na ochranu osob místní znalost okolí ošetřovaných pozemků a nařízení obce nebo města, jež dle zákona o č. 326/2004 Sb. mohou hranice těchto oblastí rozšířit, tzn., zohlednit i další oblasti, které nejsou v LPIS zakresleny, ale ochranná vzdálenost se na ně vztahuje.



Ochranné vzdálenosti za účelem **ochrany vodních a dalších necílových organismů**

Registr POR

Omezení – vliv na
vodní organismy

Výběr z předdefinovaných filtrů - Internet Explorer

Omezení z hlediska vlivu na vodní organismy

- ☐ Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($> 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod $< X$ m.
- ☐ S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
- ☐ Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo X m od povrchové vody.
- ☐ Přípravek nemá omezení z hlediska vlivu na vodní organismy.
- ☐ Přípravek nemá omezení z hlediska použití na svažitých pozemcích.
- ☐ Přípravek lze aplikovat na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám při použití vegetačního pásu.
- ☐ Přípravek nelze aplikovat na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám ani při použití vegetačního pásu.

Omezení z hlediska vlivu na včely

- ☐ Zvlášť nebezpečný pro včely. (Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. / Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. / Přípravek lze aplikovat nejpozději ... dnů před předpokládaným začátkem kvetení porostu.)
- ☐ Nebezpečný pro včely. (Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.)
- ☐ Přípravek nemá omezení z hlediska vlivu na včely.

Omezení z hlediska vlivu na necílové členovce / necílové rostliny

- ☐ Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku.
- ☐ Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku.

Omezení – vliv na
necílové organismy



Výklad údajů uváděných na etiketách POR

<https://ukzuz.gov.cz/public/portal/ukzuz/pripravky-na-or/neviditelny-1/vyklad-udaju-na-etiketach-pripravku-na-ochranu-rostlin>



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

ÚTVAR: Oddělení rizik a účinnosti přípravků
ADRESA ÚTVARU: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

VYŘÍZUJE: Ing. Lenka Klášková
E-MAIL: lenka.klaszkova@ukzuz.cz
TELEFON: 545 110 420

DATUM: 15.2.2024

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY

Tento dokument uvádí přehled údajů v návodech k použití přípravků na ochranu rostlin (POR) ve vztahu k necílovým organismům, tj. na etiketách POR nebo v nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití, nařízení ÚKZÚZ vydaného v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin nebo nařízení Ústavu vydaného podle § 38b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Vysvětlena jsou zároveň kritéria pro jejich přidělování a požadavky na jejich používání.

1. Vodní organismy

K omezení rizika pro vodní organismy se používají věty, které stanovují ochrannou vzdálenost vzhledem k povrchovým vodám.

Ochranná vzdálenost (OV): vzdálenost mezi místem aplikace a břehovou čarou vodního zdroje.

Polní plodiny: OV 4 – 50 m

Sady, vinice, chmelnice a lesy (= vyšší plodiny): OV 6 – 50 m.

Definice pojmů

Povrchové vody jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.


Břehová čára je určena hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území. V případě stojatých vod se určuje obdobně.

Svažitým pozemkem se rozumí část pozemku se sklonem větším než 3° svažující se směrem k povrchové vodě; část pozemku se nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3° směrem k povrchové vodě.

Vegetační pás je přirozený nebo uměle vytvořený pás se zapojeným rostlinným krytem a zapojeným kořenovým systémem, který dostatečně chrání povrchové vody před vlivy zemědělské činnosti. Účelem vegetačního pásu je zastavit odplavení pesticidů, případně hnojiv a omezit erozi. Obvykle je umístěn mezi pozemkem a břehovou čarou a je tvořen běžnými druhy vytrvalých trav (nikoli obilninami), ale mohou to být také životaschopné stromy a keře. Typ rostlin tvořících vegetační pás, jejich dostatečné zapojení a zapojení jejich kořenového systému

Sídlo organizace: Hroznová 63/2, 656 06 Brno www.ukzuz.cz Elektronická podatelna: podatelna@ukzuz.cz
IČ: 00020338 DIČ: CZ 00020338

je klíčové pro účinnost a funkci vegetačního pásu. Udržení funkčního vegetačního pásu vyžaduje jeho pravidelnou údržbu, aby rostliny na něm zůstaly zapojené a životaschopné.




A) Kontaminace splachem (scénář R, run-off), stanovení ochranné vzdálenosti

SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < X m.

POR označený touto větou je možné použít na plochách nad 3° svažitosti pouze při dodržení předepsané ochranné vzdálenosti.

Tuto ochrannou vzdálenost nelze redukovat pomocí zařízení k omezení úletu aplikační kapaliny (nízkouletové trysky).

Př.: POR má na etiketě nebo v nařízení ÚKZÚZ uvedenou tuto omezující větu s ohledem na ochranu vodních organismů: *SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.* Obrázek znázorňuje případ věty SPe2. Od břehové čáry povrchové vody se musí dodržet ochranná vzdálenost 10 m, ve vzdálenosti nad 10 m lze aplikovat daný POR.



B) Kontaminace splachy (scénář R, run-off), vyloučení použití

Formulace vět vyskytující se u POR z hlediska omezení použití na svažitých plochách:

„S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.“ nebo

„S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.“



OV od povrchové vody

POR s omezením z důvodu ochrany vodních organismů

1. SPe3 věty – ochranné neošetřené pásy v metrech od povrchové vody.

„Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma X m vzhledem k povrchovým vodám.“

Není-li přípravku přidělena věta SPe2, platí ochranná vzdálenost pro svažité i nesvažité pozemky.

2. SPe2 věty (omezení aplikace POR na svažitých částech pozemků nad 3° sousedících s povrchovou vodou)

- Za účelem ochrany vodních organismů **neaplikujte** na svažitých pozemcích ($> 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod $< x$ m.
- „S ohledem na ochranu vodních organismů je **vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.**“
nebo „S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.“ (OV 100 m od povrchové vody)
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. **Přípravek lze** na těchto pozemcích aplikovat **pouze při použití x m vegetačního pásu.**

Věty mohou být na etiketě POR uvedeny bez tohoto označení (**zkrácení OV - Spe 3 věty na nesvažitém pozemku s využitím tabulky zkrácení OV od okraje povrchové vody – př. č. 2 příloha-c-2-tabulky-zkrácení-ochranných**) nebo jsou OV na etiketě převedeny do tabulky s uvedením konečných OV s využitím protiúletových zařízení - trysky s omezením úletu 50, 75 a 90 %), a to z hlediska zjištění konečné OV od povrchové vody.

Spe2 věta – OV nelze zkrátit.



S_{Pe} 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma X m vzhledem k povrchovým vodám.

Vzdálenosti stanovené větou **S_{Pe}3 lze ve většině případů zkrátit, použije-li se k aplikaci zařízení k redukci úletu** (nízkoúletové trysky). Pokud je na etiketě uvedena ochranná vzdálenost už po zkrácení, nelze ji dále redukovat.

[Odkaz - Minimalizace úletu přípravků / ÚKZÚZ](#)

Pokud je v tabulce na etiketě uvedeno u ochranné vzdálenosti s ohledem na vodní organismy NELZE, pak POR nesmí být aplikován blíže než 100 m od břehové čáry povrchové vody. Příklad tabulky na etiketě přípravku:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu vodních organismů

	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Kukuřice, hrách, fazol, paprika, rajče, lupina, jahodník, sója kmín, mrkev	4	4	4	4
Ozimé obilniny	10	4	4	4
Ovocné sady	NELZE	30	20	15

Při aplikaci do ozimých obilnin:

S_{Pe}2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.



Minimalizace úletu - Zkrácení OV k povrchovým vodám

Příloha č. 2: Tabulky zkrácení ochranných vzdáleností

Stav k: 25. 1. 2016

Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody

Výjimky z možnosti zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám:

1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy)
2. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být u polních plodin menší než 4 m
3. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být menší než 6 m u chmele, ovocných dřevin, lesů a u školek a okrasných rostlin vyšších než 100 cm

TOU = třída omezení úletu

Ve sloupcích označených „TOU 50 %, 70 % a 90 %“ jsou uvedeny ochranné vzdálenosti po zkrácení.

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny do 50 cm, keře do 50 cm

Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU	TOU	TOU
	50 %	75 %	90 %
5 - 7	4	4	4
8 - 10	5	4	4
12 - 15	8	5	4
16 - 20	10	6	4
25	14	8	4
30	15	10	4

Okrasné rostliny nad 50 cm, keře nad 50 cm


Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU	TOU	TOU
	50 %	75 %	90 %
5 - 7	4	4	4
8 - 10	5	4	4
12 - 15	10	5	4
16 - 20	12	8	4
25	16	10	5
30	20	12	8

Ovocné stromy, réva vinná

Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU	TOU	TOU
	50 %	75 %	90 %
5 - 7	6	6	6
8 - 10	6	6	6
12 - 15	12	10	6
16 - 20	18	12	6
25	22	14	10
30	25	18	12




Zobrazení překryvu se svažitými částmi pozemku kolem vodních toků - LPIS



Příklad SPe 2 věty: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte
na **svažitých pozemcích** ($> 3^\circ$ svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

ošetřovaná plocha




Od břehové čáry povrchové vody se musí dodržet ochranná vzdálenost 10 m, ve vzdálenosti nad 10 m lze aplikovat daný POR.

(Insekticid, pšenice oz., **2,99 m** okraj DPB od vody, na části DPB je překryv se svažitou částí pozemku (6,52 ha - oranžová v mapě), **okraj DPB od vody méně, než 10 m, nutné vynechat OV** (7,01 + 2,99).




S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

POR lze aplikovat nad
100 m od břehové čáry



POR lze aplikovat nad
100 m od břehové čáry






Od břehové čáry povrchové vody se na DPB se svažujícími plochami musí
dodržet ochranná vzdálenost 100 m od vody; **na plochách vzdálených od
povrchové vody 100 m a více lze aplikovat daný POR**



S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

(DPB 4201/7, 2,99 m od vody, překryv se svažitou částí pozemku)

Pokud je mezi břehovou čarou a pozemkem **vegetační pás užší**, než stanoví etiketa přípravku, **nebo vegetační pás neodpovídající definici** ve „Výkladu“ je třeba dodržet **100 m**.



Požadavky PPH 7.9, DZES 4c a ochranné pásy podél stálého útvaru povrchové vody v rámci Ekoplatby (LPIS)

Podrobné

DZES 4c: OP 3 m **od vody**
PPH 7.9: OP dle použitého POR **od vody** (se zohledněním překryvu se svažitými částmi DPB nad 3° - oranžová barva)

Ekoplatba, OP podél vody na DPB s kulturou R:

- Základní** – hranice DPB do 6 m od vody, **OP o min. šíři 6 m od hranice DPB** a min. délce 15 m
- Prémiový** - hranice DPB do 10 m od vody, **OP o min. šíři 12 m od hranice DPB** a min. délce 15 m

Pásy kolem vod pro Ekoplatbu

Typ	Zk. kód	Vým. (ha)	Platnost od	Plat
PKVZ-PR	PKVZ_PR-5103-1	0.03	01.01.2023	
PKVZ-PR	PKVZ_PR-5103-2	0.05	01.01.2023	
PKVP-PR	PKVP_PR-5103-3	0.21	01.01.2023	
PKVP-PR	PKVP_PR-5103-4	0.14	01.01.2023	

Legenda

- nesvažitě pozemky
- vodní plochy
- svažitě pozemky, nad 3° sklonitosti
Jedná se o průnik dílčích ploch DPB se sklonitostí nad 3 stupně s plochou pásu o šíři 100 m od břehové čáry stálého vodního útvaru. Sklonitost konkrétní plochy se určuje dle digitálního modelu České republiky. Vymezené 100m ochranné pásmo lze měnit/upravit podle konkrétního použitého POR na základě údajů uvedeného na etiketě POR. Tuto změnu lze provést např. na záložce „Buffery“ příslušného dílu půdního bloku, a to vytvořením nového pásma typu „Pásmo kolem vod“ s příslušnou šíří. Vypočítaná výměra pak značí výměru pásma podél vodního útvaru bez ohledu na výskyt svažitě půdy. V mapě ji lze zobrazit pomocí lupičky u záznamu tohoto bufferu.

Legenda

- Platné pásy kolem vody základní – pov.rozsah
- Platné pásy kolem vody prémiové – pov.rozsah

Životní prostředí

- Chráněná území
- Nitrátová směrnice
- Eroze
- Vodní útvary
 - Vodní útvary
 - Vodní útvary zóna 100m
 - Vodní útvary zóna 50 m
 - Vodní útvary zóna 25 m
 - Vodní útvary zóna 10 m
 - Vodní útvary zóna 6 m
- Záplavová území
- Pásy kolem vod
 - Platné
 - PKV základní - pov. rozs
 - PKV prémiové - pov. roz
- Historické
- OPVZ
- OPLZ
- ÚKZÚZ - svažitě pozemky nad
- Poldry
- Plošné znečištění vod
- BPEJ
- Uzavřené pěstební oblasti



Spe 3 věta – ochrana necílových členovců a rostlin (§ 13 vyhlášky č. 327/2012 Sb.)

SPE 3 věty: Za účelem ochrany necílových členovců/rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku

Dle § 13 odst. 3 vyhlášky nemusí být dodrženy ochranné vzdálenosti od okraje pozemku, který sousedí s jiným zemědělským pozemkem, stavebním pozemkem, komunikací, mezí a příkopem u silnice, dálnice, lesním pozemkem*, pokud by se v souvislosti s jejich dodržením a *ponecháním neošetřené plochy pozemku zvýšilo riziko, že dojde ke zvýšenému výskytu ŠO a nutnosti provést vyšší počet ošetření, než za situace, kdy bude ošetřen pozemek, až k okraji.*

***Výjimka:** Dodržet OV na ochranu necílových organismů od POZEMKU OBHOSPODAŘOVANÉHO V „EZ“ a POZEMKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉHO PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY.

OV lze zkrátit s použitím protiúletových zařízení (tabulka na etiketě – TOU 50, 75, 90 %). Dodržování OV se nevyžaduje u vytrvalých kultur – sadů, vinic, chmelnic, **pokud jsou krajní řady ošetřovány pouze zvenku směrem dovnitř porostu** za použití protiúletových zařízení.

Při všech aplikacích POR je nutné postupovat tak, aby **nebyly zasaženy rostliny a plochy na všech sousedních pozemcích**, a to s ohledem na povinnost ze zákona (§ 49 odst. 1 zákona o RLP) a požadavek podmíněnosti (**PPH 7.8**) - porušení má vliv na srážku z dotací a uložení pokuty ze strany ÚKZÚZ.



VEDENÍ ZÁZNAMŮ O POUŽITÝCH přípravcích na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředcích na ochranu rostlin (PP) v rámci podnikání (§ 60 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (RLZ) a § 11 vyhlášky č. 132/2018 Sb., o POR) účinné od 1.7.2023

Kdo vede záznamy o použitých POR a PP:

- **profesionální uživatel (ten, kdo je použije)** – na užívaných pozemcích i na pozemcích objednatele (jiného subjektu).
- **Uživatel pozemku**, i když mu aplikaci na pozemcích realizuje jiný subjekt

Evidence se týká i použití POR ve skladech RLP, sklenících, mořicích zařízeních.

Lhůta pro zaevidování aplikace POR, PP:

- **do následujícího pracovního dne po použití POR, PP v písemné podobě**, např. do provozní knihy, sešitu, pokud není zaevidováno rovnou v elektronické podobě, např. v aplikaci MZe – na Portálu farmáře – Evidence přípravků a hnojiv (EPH)

<https://mze.gov.cz/public/portal/mze/farmar/EPH>

<https://mze.gov.cz/public/portal/mze/farmar/eph/videonavody>

v komerčním programu – např.

GC Úpravy <https://www.gcupravy.cz/agronomicka-evidence>

Agronom <https://aginfo.cz/index.php/programy/agronom> atd.



NOVELA ZÁKONA O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI (OD 1.4.2025)

VEDENÍ ZÁZNAMŮ O POUŽITÝCH POR a pomocných prostředcích na ochranu rostlin (PP)

Od 1.7.2023 do 31.3.2025 – zemědělstí podnikatelé hospodařící na výměře nad 200 ha zemědělské půdy – **pravidelné měsíční předávání dat o použití POR a PP** na zemědělské půdě a v objektech (mimopůdní užití) **do JUDPOR.**

ABK balíček - novela rostlinolékařského zákona (§ 60 odst. 7) – od 1. dubna 2025

Zúžení skupiny zemědělských podnikatelů, kterých se týká pravidelné měsíční předávání dat

Novela 2025 - Zemědělstí podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 ha v součtu kultur orná půda (dle LPIS – kultura R, G, U), vinice (V), chmelnice (C) a ovocný sad (S) podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, **s výjimkou ploch pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví**, jsou povinni záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků, pokud nejsou vedeny v elektronické podobě, převést do elektronické podoby umožňující jejich následné elektronické zpracování a předávat je Ústavu v elektronické podobě do konce měsíce následujícího po aplikaci způsobem a ve formátu stanoveném prováděcím právním předpisem.



Předávání záznamů v elektronické podobě do JUDPOR

Na Portálu farmáře je k dispozici odkaz

Na Jednotné úložiště dat evidence POR

(JUDPOR), přes který je možné


předávat záznamy o použití

POR, PP v elektronické podobě.

Tento odkaz se objeví


po přihlášení na Portál farmáře

(uživatelským jménem a heslem).



Způsoby předávání záznamů v elektronické podobě do jednotného úložiště dat POR“ (JUDPOR)

1. Portál farmáře – Evidence přípravků a hnojiv (EPH) – přímo z aplikace EPH



Předávání záznamů v elektronické podobě do jednotného úložiště dat POR“ (JUDPOR)

Z aplikace EPH dojde k přesměrování do JUDPOR – tam vybrat Období do:

následně Načíst data a Odeslat do JUDPOR (viz příklad)

Období Od: je nastaveno automaticky (od roku 2025 bude období o 1.7.2024)

The screenshot displays the EPH application interface. At the top, there is a selection area for the reporting period. It includes a dropdown menu labeled 'Období do:' with 'Prosinec' selected, followed by a text input field containing '2023'. To the right of these fields are two buttons: 'Načíst data' and 'Odeslat do jednotného úložiště dat evidence POR'. Below this selection area, a message states 'Zobrazena data za období 1.7.2023 až 31.12.2023'. Underneath the message is a row of four tabs: 'Pěstování' (highlighted in green), 'Aplikace POR na pozemky', 'Mimopůdní aplikace', and 'Statistika'. At the bottom of the interface is a table with a green header row labeled 'Parcela'. The table has seven columns, each with a dropdown arrow icon: 'Okres', 'Obec', 'Čtverec', 'Zkr. kód', 'Id pozemku', 'Název pozemku', and 'Plat. parcely od'. Each column has a corresponding empty input field below it.

Parcela						
Okres	Obec	Čtverec	Zkr. kód	Id pozemku	Název pozemku	Plat. parcely od



Předávání záznamů v elektronické podobě do jednotného úložiště dat POR“ (JUDPOR)

V JUDPOR proběhne kontrola předaných dat a zjištění chyb, které je možné najít na záložce Podání.

eAGRI Jednotné úložiště dat evidence POR

Podání Ruční import XML Předání dat do evidence POR z EPH

Detail podání 1000148820/2023/9/15

Datum přijetí: 02.10.2023 8:47:05

⚠ Kontrola předaných dat byla dokončena s výsledkem: Upozornění. Přehled chyb podání je zobrazen v chybníku a také u jednotlivých záznamů v detailu podání.

Pěstování Aplikace POR na pozemky Mimopůdní aplikace Statistika



Předávání záznamů v elektronické podobě do jednotného úložiště dat POR“ (JUDPOR)

JUDPOR – Záložka Podání/Přehled podání – Potvrzení - Chybník

eAGRI Jednotné úložiště dat evidence POR						
Podání Ruční import XML Předání dat do evidence POR z EPH						
Přehled podání						
📅 Datum přijetí ↓	📄 ID podání	📄 Výsledek	📅 Období od	📅 Období do	📄 Potvrzení	📄 Chybník
02.10.2023 8:47:05	1000148820/2023/9/15	⚠ Upozornění	01.07.2023	30.09.2023	 potvrzení	 chybník
27.09.2023 8:59:02	1000148820/2023/9/14	⚠ Upozornění	01.07.2023	30.09.2023	 potvrzení	 chybník
22.09.2023 13:56:27	1000148820/2023/9/13	⚠ Upozornění	01.07.2023	30.09.2023	 potvrzení	 chybník
22.09.2023 13:19:40	1000148820/2023/9/12	⚠ Upozornění	01.07.2023	30.09.2023	 potvrzení	 chybník

Přehled chyb podání (tzv. „Chybník“) obsahuje dvě **kategorie chyb** „Vážné chyby“ a „Upozornění“. **Chyby (vážné – červeným písm.)** v primárních datech opravit a předat data za dané období do JUDPOR znovu. **Chyby (upozornění)** je vhodné dle Chybníku projít v primárních datech (např. neplatný název POR, chybná MJ u POR (l/kg), rozdíly výměr), pokud je chyba potvrzena, doporučeno opravit v primárních datech a předat data znovu.





JUDPOR – Přehled chyb, které jsou vyhodnoceny na základě systémové kontroly nad předanými daty v Podání je na Portálu farmáře – viz odkaz. Stažení chybníku k evidenci POR | eAGRI.

Chyba se může vztahovat k:

- celému podání,
- osevu,
- výměře,
- pěstování,
- aplikaci POR.

432	Výměra aplikace je větší než výměra pozemku	Vážná chyba	E
-----	---	-------------	---

442	Dávka se liší od střední hodnoty dávky POR o více než 500%. Ověřte, zda nedošlo k překlepu v dávce, pokud ano, opravte a předejte data znovu. V případě, že dávka je v pořádku, není třeba opravovat.	Vážná chyba	E
-----	---	-------------	---

324	Platnost od-do pěstování je mimo platnost pozemku	Vážná chyba	E
-----	---	-------------	---

Pěstování																
Osev							Pěstování									
Čtverec	Zkr. kód	Id pozemku	Název pozemku	Datum od	Datum do	Výměry [ha]	Id Pěstování	Id Plodiny	Plodina	Víceletá	Hosp. rok	Typ plodiny	Datum od	Datum do	Začátek pěstování	Konec pěstování
690-1100	6606	4969048		28.9.2023		3,64 ha od: 28.09.2023	4969048	98	Ječmen ozimý víceřadý	Ne	2024	Hlavní plodina	28.9.2023		28.9.2023	
[201] Duplicitní osev. Osev s stejným Čtverec, ZKod a IdPozemek již v podání existuje. 690-1100 - 6606 - IdPozemek: 4969048																
690-1100	7501/12	4971120		11.10.2023		11,31 ha od: 11.10.2023	4971120	98	Ječmen ozimý víceřadý	Ne	2024	Hlavní plodina	11.10.2023		27.9.2023	
[201] Duplicitní osev. Osev s stejným Čtverec, ZKod a IdPozemek již v podání existuje. 690-1100 - 7501/12 - IdPozemek: 4971120																
690-1100	7901/15	4889652		7.5.2023	2.10.2023	10,52 ha od: 07.05.2023 do: 02.10.2023	4889652	433	Kukuřice na siláž	Ne	2023	Hlavní plodina	7.5.2023	3.10.2023	7.5.2023	3.10.2023
[324] Platnost od-do pěstování je mimo platnost pozemku Osev - Platnost od: 07.05.2023 0:00:00, Platnost do: 02.10.2023 0:00:00. Pěstování - Platnost od: 07.05.2023 0:00:00, Platnost do: 03.10.2023 0:00:00																



JUDPOR – Podání/Chyby – typ: Upozornění, např.

412 POR uvedený v aplikaci není platný.

Upozornění

W

414 Měrná jednotka POR uvedená v aplikaci neodpovídá MJ uvedené v dávkování pro danou plodinu

Upozornění

W

Aplikace na pozemky

Čtverec	Zkr. kód	Id pozemku	Název pozemku	Id Pěstování	Id Plodiny	Plodina	Datum aplikace	Výměra pozemku [ha]	Výměra aplikace [ha]	Id POR	POR	Dávka [mj/ha]	Mj	Množství celkem [mj]	Id Škůdce	Škůdce	Id Škůdce PPP
540-1180	6201/17	708548	Vínice - Boršice MM	1532497	313	Réva moštová	12.7.2023	0,72	0,72	12425	Melody Combi 65,3 WG	0,56	I	0,402	147	plíseň šedá	
[414] Měrná jednotka PORu uvedená v aplikaci neodpovídá MJ uvedené v dávkování pro danou plodinu POR: Melody Combi 65,3 WG, Plodina: Réva moštová, Uvedená MJ: I, Očekávaná MJ: kg/ha																	
540-1180	6201/18	708549	Vínice - Boršice MM	1532498	313	Réva moštová	10.8.2023	0,67	0,67	253	Champion 50 WP	1,99	I	1,333	147	plíseň réвовá	

Má být v kg/ha
nikoli litrech/ha

Platný je Champion 50 WG nikoli 50 WP.

[412] POR uvedený v aplikaci není platný. | Champion 50 WP - platnost do: 5.10.2018

Vyhledávání v registru přípravků									
Kritéria vyhledávání: Obchodní název přípravku: champion 50 wp%									
Počet nalezených záznamů: 47									
[Nové hledání] [Zrušit filtry] [Export do excelu]									
Obchodní název	Evid. č.	Držitel povolení	BF	Název účinné látky	Konec platnosti rozhodnutí	Ukončení uvádění na trh	Ukončení používání	Aktuální stav rozhodnutí	Pozn.
Champion 50 WP	3646-11	LOVELA Terežín s.r.o.	F	Hydroxid měďnatý (Copper hydroxide)	05.04.2017	05.10.2017	05.10.2018	Platnost přípravku ukončena	
Champion 50 WP	3646-5	AgroBio Opava, s.r.o.	F	Hydroxid měďnatý (Copper hydroxide)	05.04.2017	05.10.2017	05.10.2018	Platnost přípravku ukončena	
Champion 50 WP	3646-10	AGRO CS a.s.	F	Hydroxid měďnatý (Copper hydroxide)	04.04.2017	04.10.2017	04.10.2018	Platnost přípravku ukončena	
Champion 50 WG	5297-0	Nufarm Hungária Kft., odštěpný závod	F	Hydroxid měďnatý (Copper hydroxide)	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	Platné rozhodnutí	

Melody Combi 65,3 WG (4649-0)

[Nové hledání]

[Zpět na seznam]

Základní údaje

Označení

Použít

Dodatečné informace

Souběžný obchod

Pozor!

Další podrobnosti k použití naleznete na záložce [Dodatečné informace](#).

OL	LA	Moření	Plodina	Škodlivý činitel	Dávkování
28	Ne	Ne	réva (*)	bílá hniloba hroznů révy	1,8 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha
28	Ne	Ne	réva (*)	plíseň šedá	1,2-1,8 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha
28	Ne	Ne	réva (*)	plíseň réвовá	0,9 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha ; od BBCH 61
28	Ne	Ne	réva (*)	červená spála	0,9-1,2 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha

Způsoby předávání záznamů v elektronické podobě do jednotného úložiště dat POR“ (JUDPOR)

2. Z komerčních programů – webovou službou s možností kontroly přenosu dat v JUDPOR na Portálu farmáře.

Nahrání souboru ve formátu „XML“ – Po přihlášení do JUDPOR záložka „Ruční import XML“.

The screenshot displays the eAGRI portal interface. On the left, the 'Portál farmáře' sidebar lists various agricultural registers, with 'Jednotné úložiště dat evidence POR' highlighted. The main content area is titled 'eAGRI Jednotné úložiště dat evidence POR' and features a navigation bar with 'Podání', 'Ruční import XML' (selected), and 'Předání dat do evidence POR z EPH'. Below this, the 'Ruční import podání z XML souboru' section contains instructions to upload an XML file, a file selection area showing 'Nevybrán žádný soubor', and a 'Nahrát soubor' button highlighted with a red rectangle.



VEDENÍ ZÁZNAMŮ O POUŽITÝCH POR a pomocných prostředcích na ochranu rostlin (PP)

IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ EU DO ZÁKONA o rostlinolékařské péči

Nařízení EK 2023/564 o obsahu a formátu záznamů o POR vedených profesionálními uživateli zavádí od 1.1.2026 ? (v jednání návrh nařízení EK – odklad povinnosti o rok)

- a) povinnost **vést záznamy v elektronické podobě** ve strojově čitelném formátu pro „všechny profesionální uživatele POR“ (na zemědělské, lesní a nezemědělské půdě) – čl. 2
- b) Bez zbytečného odkladu zaznamenat každé použití POR (čl. 3)
- c) povinnost **převést záznamy do elektronické podoby** do 30 dnů ode dne použití POR (čl. 3)
 - a) na žádost příslušného orgánu poskytnout informace obsažené v záznamech (čl. 4). Pokud je požadováno poskytnout data před uplynutím lhůty (dle čl. 3) – poskytne je profesionální uživatel v předepsaném el. formátu před uplynutím této lhůty nebo do 10 pracovních dnů, podle toho, co nastane dříve.

Rozsah vedených záznamů je stanoven v příloze k tomuto nařízení.



VEDENÍ ZÁZNAMŮ O POUŽITÝCH POR/PP v rámci podnikání – od 1.1.2026 ? (nové údaje)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32023R0564>

Informace, které mají být uvedeny v záznamech podle článku 1

Druh použití	Použitý přípravek na ochranu plodin	Doba použití	Aplikační dávka (°)	Umístění nebo identifikace ošetřené plochy nebo jednotky (°)	Velikost nebo množství ošetřené plochy nebo jednotky (°)	Plodina nebo situace/využívání půdy
Ošetření povrchových ploch (např. zemědělských polí, rekreačních oblastí, železničních tratí, neplodných ploch nebo skleníků neuvedených na následujícím řádku)	Název přípravku a číslo povolení Číslo Povolení (Evidenční č. dle etikety)	Datum a v relevantních případech (°) čas zahájení (hodiny) Čas zahájení aplikace (POR nebezp., zvl. neb. Pro včely)	Množství použitého přípravku na ochranu rostlin v kilogramech/litrech	Jednotka půdy v rámci geoprostorové žádosti o podporu v integrovaném administrativním a kontrolním systému podle čl. 8 odst. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2022/1173, pokud je k dispozici. Nelze-li plochu identifikovat v rámci geoprostorové žádosti o podporu, jak je uvedeno výše, identifikační metoda uvedená v čl. 1 odst. 2	Počet ošetřených hektarů	Názvy plodin, situace/použití půdy v souladu s kódy EPPO (°). je-li to relevantní, a růstové fáze v souladu s monografií BBCH (°), jsou-li relevantní (°) Růstová fáze plodiny dle etikety POR
Ošetření uzavřených prostor nebo v uzavřených prostorách (např. skladovací zařízení pro mlžení/postřik, prázdné sklady zrn nebo stálé skleníky podle definice v čl. 3 bodě 27 nařízení (ES) č. 1107/2009)	Název přípravku a číslo povolení	Datum	Množství použitého přípravku na ochranu rostlin v kilogramech/litrech na metr krychlový nebo metr čtvereční	Číslo skladu/skleníku a identifikační metoda podle čl. 1 odst. 2	Objem v metrech krychlových nebo plocha (°) v metrech čtverečních ošetřeného zařízení	Názvy plodin, situace/použití půdy v souladu s kódy EPPO, je-li to relevantní, a fáze růstu v souladu s monografií BBCH, jsou-li relevantní
Ošetření osiva nebo rozmnožovacího materiálu rostlin (např. sadby brambor)	Název přípravku a číslo povolení	Datum	Množství použitého přípravku na ochranu rostlin v kilogramech/litrech na kilogram, tunu nebo počet semen (°)	Metoda identifikace uvedená v čl. 1 odst. 2	Ošetřené množství v kilogramech, tunech nebo počtu semen	Názvy plodin v souladu s kódy EPPO, je-li to relevantní, a číslo šarže, je-li relevantní

Č. partie rozmnož. mat. r. (moření)



VEDENÍ ZÁZNAMŮ O POUŽITÝCH POR/PP v rámci podnikání – od 1.1.2026 ? (nové údaje)


Champion 50 WG (5297-0)

Růstová fáze – Rostlinolékařský portál – Plodiny -Réva

[Základní údaje](#)
[Označení](#)
[Použití](#)
[Dodatkové informace](#)
[Souběžný obchod](#)

Pozor! Další podrobnosti k použití naleznete v [Dodatkové informace](#).

Evidenční č.

OL ↓	LA ⇅	Moření ⇅	Plodina ⇅	Škodlivý činitel ⇅	Dávkování
3	Ne	Ne	cibule, česnek, cibule šalotka (*)	plíseň cibulová	2 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha
AT	Ne	Ne	třešeň, višeň (*)	rakovinné odumírání větví	2,6-4 kg/ha ; 500-1000 l vody/ha
AT	Ne	Ne	hrušeň (*)	bakteriální spála	1-2 kg/ha ; 1000 l vody/ha
3	Ne	Ne	okurka (*)	plíseň okurková	2 kg/ha ; 400-1000 l vody/ha
3	Ne	Ne	fazol na lusky (*)	antraknóza fazolu	2 kg/ha ; 400-1000 l vody/ha
21	Ne	Ne	réva (*)	plíseň révová, červená spála	1 kg/ha ; 300-1200 l vody/ha do BBCH 61 2 kg/ha ; od BBCH 61

Obsah kapitoly

Růstové fáze (BBCH)

00–09 rašení

10–19 vývoj listů

50–59 vývoj květenství

60–69 kvetení

70–79 vývoj plodů

80–89 zrání plodů (bobulí)

90–99 stárnutí

Růst. fáze

Rostlinolékařský portál – růstové fáze plodin – viz odkaz

[Plodiny/rostliny > réva vinná > Růstové fáze | Rostlinolékařský portál](#)



VEDENÍ ZÁZNAMŮ O POUŽITÝCH POR a pomocných prostředcích na ochranu rostlin (PP)

v rámci podnikání – novela rostlinolékařského zákona (od 2026/2027 ?)

Implementace požadavků z nařízení EU 2023/564 do novely rostlinolékařského zákona (§ 60) a vyhlášky o POR a pomocných prostředcích na ochranu rostlin (struktura předávaných dat)

Součástí novely zákona:

Povinnost předávat záznamy v el. podobě „uživatelé pozemku“ – tj. i v případě, že aplikaci na pozemcích uživatele (objednatele) provádí jiný subjekt (zhotovitel). Povinnost zhotovitele, který provádí aplikaci POR na pozemcích uživatele, poskytnout záznamy o aplikaci POR.

Povinnost vést záznamy o použitých POR a pomocných prostředcích na ochranu rostlin má:

- **Profesionální uživatel POR (ten, kdo POR používá)**
- **Uživatel pozemku**, pokud je aplikace POR prováděna na jeho pozemcích jiným subjektem



Evidence hnojiv a výnosů

Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. – **novela ABK (účinnost od 1.4.2025)**

§ 9 odst. 8

Zemědělstí podnikatelé hospodařící na výměře větší než ~~100~~ **200** ha podle evidence využití půdy podle užívatelských vztahů, **s výjimkou ploch pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví**, jsou povinni vést evidenci v elektronické formě a ~~do konce února za předešlý kalendářní rok ji předávat a~~ **na vyzvání ji předat ústavu pro účely kontroly** v elektronické podobě ve stanoveném formátu.

- Vedení evidence **v elektronické formě** pouze **u zemědělců nad 200 ha dle LPIS**
- Povinnost automatického předávání elektronické evidence **do konce února zrušena**
- Povinnost **předat** evidenci v elektronické formě u zemědělců **nad 200 ha do JUDEH - pouze na výzvu za účelem kontroly** (formou automatizovaného datového výstupu - EPH, komerční SW)
- předání evidence do JUDEH nahráním souboru **excel nebude možné!**
- Další případné předání dat pro ČSÚ podle zákona o státní statistické službě
- **Zemědělci do 200 ha** – evidence **v jakékoliv podobě** - písemné, elektronické (SW, EPH, xlsx...) **způsobem a v rozsahu podle vyhl. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv**



Evidence hnojiv a výnosů

- **Do kdy zaevidovat použití hnojiva?**
 - do 1 měsíce od ukončení jeho použití
 - v případě pastvy do 1 měsíce po ukončení pastvy
- **Jak dlouho uchovávat evidenci?**
 - 7 let podle zákona o hnojivech
 - 10 let pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace (podle zákona o SZIF)



Evidence hnojiv a výnosů

Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. – **novela ABK (od 1.4.2025)**

§ 9 odst. 7 - Zemědělstí podnikatelé jsou povinni vést evidenci o

- a) hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na ZP a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy
- b) upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a
- c) **výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu**, ~~s výjimkou trvalých travních porostů~~ **jedná-li se o plodinu pěstovanou na orné půdě podle evidence využití půdy podle užitelských vztahů s výjimkou plodin pěstovaných pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví**

(nově evidence výnosu pouze u plodin pěstovaných na orné půdě)

Neeviduje se výnos u TTP, vinic, chmelnic a sadů.



Evidence hnojiv a výnosů

Zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb. – **novela ABK (účinnost od 1.4.2025)**

§ 8 odst. 5 – Skladování – doplnění

Tuhé organické hnojivo kompost, separát digestátu a statkové hnojivo, včetně separátu kejdy, mohou být uloženy na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců na místech vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech. **Za uložení tuhých statkových hnojiv, kompostu nebo separátu digestátu na zemědělském pozemku se nepovažuje manipulace s těmito hnojivy v rámci přípravy na aplikaci, a to po dobu nejdéle 14 dní.**

- *Zemědělcům bude dána přiměřená lhůta, po kterou budou moci na pozemek navezená statková hnojiva, kompost nebo separát digestátu přechovávat do doby jejich aplikace*
- *Ohled na počasí, nenadálé poruchy strojů či personální komplikace s osobami obsluhujícími techniku pro aplikaci zmiňovaných materiálů*





**Děkuji Vám
za pozornost**

Jméno: Ing. Andrea Blažková

E-mail: andrea.blazkova@ukzuz.gov.cz

Útvar: Odbor kontroly zemědělských vstupů

Adresa pracoviště: Zemědělská 1a, 613 00 Brno